



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการขุดลอกลำห้วยยะหยาน
บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)

.....

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๓๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้จัดทำราคากลางตาม โครงการขุดลอกลำห้วย ยะหยาน บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) ขนาดปากกว้าง ๑๘ เมตร ก้นกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ลบ.ม. ลาดเอียงตามสภาพ (สภาพเดิม ปากกว้าง ๑๖ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร) จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้า หน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุพน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกลำห้วยยะหยาน บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดปากกว้าง ๑๘ เมตร ก้นกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ลบ.ม. ลาดเอียงตามสภาพ (สภาพเดิม ปากกว้าง ๑๖ เมตร ก้นกว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายณณชน คงทะนง	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวชญาภา พานซ้าย	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยสะพานบ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2

ขนาดปากกว้าง 18 เมตร ก้นกว้าง 10 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,100 ลบ.ม.

ลาดเอียงตามสภาพ (สภาพเดิมปากกว้าง 16 เมตร ก้นกว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานถางป่า							
	ค่าถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	22,500.00	2.64	59,400.00	1.3392	3.54	79,548.48
2	ค่าตัดดิน	ลบ.ม.	8,100.00	9.12	73,872.00	1.3392	12.21	98,929.38
3	งานขุดลอก							
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	8,100.00	29.46	238,626.00	1.3392	39.45	319,567.94
		-	-	-	-	-	-	-
(รวมทั้งหมด)								498,045.80

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

371,898.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3392

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ขอปรับราคาก่อสร้างเพียง	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	498,000.00
-------------------------	--------------------------------	------------

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวชญาภา พานชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณณชน คงทะนง)

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา