



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านสมสะอาด - บ้านโนนสำราญ

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๑๐๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านสมสะอาด - บ้านโนนสำราญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๔๙๙,๘๖๘.๓๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านสมสะอาด - บ้านโนนสำราญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๖๘.๓๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| ๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายฉณชน คงทะนง | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสมฤทัย สระภูมิ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7 สายทางบ้านสมสะอาด-บ้านโนนสำราญ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอยี่งอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย X FF | ราคากลาง |
|-----|---|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) | ตร.ม. | 787.50 | 1.98 | 1,559.25 | 1.3642 | 2.70 | 2,127.13 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 35.00 | 650.09 | 22,753.15 | 1.3642 | 886.85 | 31,039.85 |
| | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 35.00 | 577.63 | 20,217.05 | 1.3642 | 788.00 | 27,580.10 |
| 3 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 700.00 | 443.13 | 310,191.00 | 1.3642 | 604.52 | 423,162.56 |
| | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint) | ม. | 136.00 | 39.68 | 5,396.48 | 1.3642 | 54.13 | 7,361.88 |
| | รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint) | ม. | 175.00 | 36.01 | 6,301.75 | 1.3642 | 49.12 | 8,596.85 |
| | | | | | 366,418.68 | | (รวมทั้งหมด) | 499,868.36 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,418.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม .

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

499,868.36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววัลลภา บังคะตารา)

(ลงชื่อ)

(นางสาววัลลภา บังคะตารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณชน คองพะนง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสมฤทัย สระภูมิ)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา