



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่ละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากแยกเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ทางแยกบริเวณบ้าน นายปัญญา รัตนวัตร

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๒๕๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากแยกเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ทางแยกบริเวณบ้าน นายปัญญา รัตนวัตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๓๓๓,๕๑๘.๕๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากแยก
เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ทางแยกบริเวณบ้าน นายปัญญา รัตน์วัตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากแยก
เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ทางแยกบริเวณบ้าน นายปัญญา รัตน์วัตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๓๓,๕๑๘.๔๐ บาท (สามแสนสาม
หมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายฉนวน คงทะนง	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสมฤทัย สระภูมิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 สายบริเวณแยกเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ทางแยกบริเวณบ้านนายปัญญา รัตนวัตร
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	594.00	1.86	1,104.84	1.3642	2.54	1,507.22
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.40	569.57	15,036.65	1.3642	777.01	20,513.00
	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	528.00	416.15	219,727.20	1.3642	567.71	299,751.85
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint)	ม.	101.60	38.99	3,961.38	1.3642	53.19	5,404.12
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ม.	132.00	35.22	4,649.04	1.3642	48.05	6,342.22
					244,479.11		(รวมทั้งหมด)	333,518.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

244,479.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม .

(สามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

333,518.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ)
(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณณช นคงทะนง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสมฤทัย สระภูมิ)

(ลงชื่อ)เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 สาขาจากแยกเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทางแยกบริเวณบ้าน นายปัญญา รัตวีธร					
ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	132 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
สถานที่	พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร					
หน่วยงานรับผิดชอบ	บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองหลัก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา					
ประมาณราคาค่าเมื่อ	15 มิ.ย. 69					

*ราคาไม้มีติงสด บาท/กิโลกรัม = 40.50

งานปาดและขุดคอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	งานปาดขุดคอขนาดเบา		
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	1.86 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	1.86 บาท / ตร.ม.
งานปาดขุดคอขนาดเบา	มีเฉพาะการลาดยางผิวที่ขี้นเท่านั้น		
งานปาดขุดคอขนาดกลาง	มีการลาดยางผิวที่ขี้นและปาดหน้าดินคั่นออกด้วย		
งานปาดขุดคอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ลาดยางผิวที่ขี้นและปาดหน้าดินคั่นออกด้วย		
งานปรับเกลี่ยดินส่งคันทางเดิม			
ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกลี่ยดินวางผิวที่ขี้นบริเวณคันทางเดิมและมีการไถปรับคราดหน้าดินด้วย			
ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานทางปาดขุดคอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน		=	1.86 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	1.86 บาท / ตร.ม.

งานหรือซีพียงเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) กว้างหน้า 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดหรือตีหน้าเดิมและบดทับ)		=	14.15 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	14.15 บาท / ตร.ม.

งานหินทางหินแตก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	230.00 ตัน		1.5	=	345.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	86.00 กม.		156.48	=	156.48 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	501.48 บาท/ลบ.ม.
ส่วนผูกตัว	501.48	x	1.50	=	752.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)				=	25.42 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	777.64 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	777.64 บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				=	569.57 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	35.00 กม.		0.00	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	569.57 บาท/ลบ.ม.
ส่วนผูกตัว	569.57	x	0.00	=	0 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทางบดทับ)				=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	569.57 บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	4 เมตร	ยาว	5 เมตร	หนา	15.00 ซม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	0.00	/				0.00 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			0.00	+	0.00	= 2,500.00 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่			20.00	ตร.ม.		= 20.00 ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	20.00	x	15.00	/	100	= 3.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	3.00	@	2,500.00			= 7,500.00 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)			0	x	3.00	= 0.00 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	30.00	บาท/ตร.ม.	= 600.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.	= 120.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบช่วงค้ำคานยาว 2 ช่วง)			20.60	x	5.00	= 103.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)			0.00	x	20.00	= 0.00 บาท
ค่าป่น (ค่าป่นผิวทางคอนกรีต)			0.00	x	20.00	= 0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						= 8,323.00 บาท
ค่างานต้นทุน	8,323.00	/	20.00			= 416.15 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเชื่อมความยาว (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95	กก.	⊙	22.28	บาท/ตัน	=	154.85 บาท
Metalcap+พาสตี+จาระบี	10.00	ชุด	⊙	10.00		=	100.00 บาท
JOINT FILLER	0.75	ตร.ม.	⊙	400.00		=	300.00 บาท
JOINT SEALER	0.003	ลิตร	⊙	45.00		=	0.14 บาท
ค่าหยอดยาง	5.00	ม.	⊙	16.79		=	83.95 บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ไม้แบบ	0.75	ตร.ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	554.99 บาท
ค่างานสัมฤทธิ์	554.99	/	5.00			=	111.00 บาท/เมตร

รอยต่อเชื่อมความยาว (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95	กก.	⊙	22.28		=	154.85 บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
พาสตี + จาระบี	10.00	ชุด	⊙	4.00		=	40.00 บาท
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	⊙	45.00		=	0.08 บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	194.94 บาท
ค่างานสัมฤทธิ์	194.94	/	5.00			=	38.99 บาท/เมตร

รอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	132.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	208.56	กก.	⊙	22.28		=	4,646.88 บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	5.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
JOINT SEALER	0.050	ลิตร	⊙	45.00		=	2.23 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	4,649.10 บาท
ค่างานสัมฤทธิ์	4,649.10	/	132.00			=	35.22 บาท/เมตร

งานปาดข้างบึงลูก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)						=	345.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80.00	กก.		156.48		=	156.48 บาท/ลบ.ม.
รวม						=	501.48 บาท/ลบ.ม.
ส่วนซบหัว	501.48	x	0.00			=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (หมด)						=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)						=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	501.48 บาท/ลบ.ม.
ค่างานสัมฤทธิ์						=	501.48 บาท/ลบ.ม.

งานสีพื้นจราจร (Marking)

งานสีพื้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	6	กก / ตร.ม.	⊙	0		=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.42	กก / ตร.ม.	⊙	60		=	25.02 บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1	ตร.ม.	⊙	11.43		=	11.43 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ส่วนแรกและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) =				0		=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง						=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่างานสัมฤทธิ์						=	36.45 บาท / ตร.ม.

ชื่อโครงการก่อสร้าง

แบบสุขุขัยสัตว์ และดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สพาน และต่อเติม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ต.บางจากเขตสุขุขัยสัตว์ตำบลเดิมเก่า ทางแยกบริเวณบ้าน นายบุญฤกษ์ รัตนวีระ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 528.00 ตารางเมตร 0

อ.บ. เมืองเทพธิดา อ.หัวหมาก จ.นครราชสีมา

นบรราชสีมา เขตชนบท ปกติ ราคาประเมินได้ค่า 40.50 บาท/ลิตร

0 % คมเบ็ดเงินกู้ 7.00 %

0 % ค่าบัญชีค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณราคาจากแบบวิธี

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าเพิ่ม (บาท)	รวม (บาท)	ชนิดคำนวณบรรจุ	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB ø 6 มม.	บ./กน	23154.00	80	145.61	4100	80	27479.61	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
2	เหล็ก RB ø 9 มม.	บ./กน	21538.40	80	145.61	4100	80	25864.01	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
3	เหล็ก RB ø 12 มม.	บ./กน	22697.93	80	145.61	3900	80	26223.54	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
4	เหล็ก RB ø 15 มม.	บ./กน	22280.77	80	145.61	3900	80	25806.38	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
5	เหล็ก RB ø 19 มม.	บ./กน	22209.91	80	145.61	3900	80	25735.52	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
6	เหล็ก DB ø 12 มม.	บ./กน	21312.20	80	145.61	3900	80	24837.81	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
7	เหล็ก DB ø 16 มม.	บ./กน	21084.30	80	145.61	3900	80	24609.91	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
8	เหล็ก DB ø 20 มม.	บ./กน	21166.37	80	145.61	2900	80	24291.98	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
9	เหล็ก DB ø 25 มม.	บ./กน	0.00	80	145.61	2900	80	3125.61	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
10	Wire Mesh ø 4 มม. @ 0.20m.#	บ./พ.ม.	55.00	110	154.72	0	0	55.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก ราคา ห้องเก็บ
11	เสาผูกเหล็ก	บ./ก.	33.34	80	0	0	0	33.34	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./กน	2710.00	80	145.61	50	0	2905.61	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
13	ยาง AC 60/70	บ./กน	0.00	262	0	0	0	0.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS-1	บ./กน	0.00	262	0	0	0	0.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	หิน Single Size	บ./กบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./กบ.ม.	0.00	60	86.23	0	0	86.23	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
17	หินตุ๊ก	บ./กน	230.00	80	188.13	0	0	418.13	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.บุรีรัมย์
18	หินขอมผสมคอนกรีต	บ./กน	600.00	0	202.85	0	0	600.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก ราคาห้องเก็บ
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./กบ.ม.	492.50	35	77.07	0	0	569.57	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก ราคาห้องเก็บ
20	วัสดุทำรั้ว	บ./กบ.ม.	0.00	41	82.76	0	0	82.76	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
21	วัสดุทำเสาเข็ม " ก "	บ./กบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
22	ทรายถมพื้นทาง	บ./กบ.ม.	492.50	35	77.07	0	0	569.57	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
23	หินถมพื้นทาง	บ./กบ.ม.	21.77	5	41.00	0	0	62.77	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
24	ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ	299.07	9	24.36	0	0	323.43	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
25	ท่อกลมขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	429.91	9	24.36	0	0	454.27	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
26	ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อ	682.24	9	24.36	0	0	706.60	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
27	ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อ	1196.26	9	24.36	0	0	1220.62	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
28	ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อ	1850.47	9	24.36	0	0	1874.83	ขมบรรจุ 10 ล้อ + สากหัว	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
29	ไม้กระดาน 1" x 8"	สน.ฟ.	548.24	9	24.36	0	0	572.60	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
30	ไม้ฉีกขนาด 4 มม.	สน.ฟ.	0.00	9	24.36	0	0	24.36	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
31	ไม้ท่อน 1 1/2" x 3"	สน.ฟ.	779.73	9	24.36	0	0	804.09	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา
32	ไม้ค้ำยัน ø 3" x 3.00 ม.	ค้ำ	0.00	0	0	0	0	0.00	ขมบรรจุ 10 ล้อ	จาก หมายชี้แจง.นครราชสีมา