



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากถนน คสล.เดิม - บริเวณบ้านยูธนา ทองโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย)

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๒๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากถนน คสล.เดิม - บริเวณบ้านยูธนา ทองโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๑๓๖,๓๐๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดบาท) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพวน ก่องทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากถนน
คสล.เดิม - บริเวณบ้านยุทธนา ท้องโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๖ สายบริเวณจากถนน
คสล.เดิม - บริเวณบ้านยุทธนา ท้องโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๓๖,๓๐๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสาม
หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดบาท)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายณชน คงทะนง	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสมฤทัย สระภูมิ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 สายทางจากถนน คสล.เดิม - บริเวณบ้านยูทธ ทองโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	243.00	1.84	447.12	1.3642	2.51	609.96
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.80	569.57	6,151.36	1.3642	777.01	8,391.68
	งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	216.00	416.15	89,888.40	1.3642	567.71	122,625.76
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint)	ม.	39.20	38.99	1,528.41	1.3642	53.19	2,085.05
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ม.	54.00	35.22	1,901.88	1.3642	48.05	2,594.54
					99,917.16		(รวมทั้งหมด)	136,307.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

99,917.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม .

(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

136,307.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายณณชฌน คงทะนง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวสมฤทัย สระภูมิ)

(ลงชื่อ)ผู้ดำเนินการกองคลัง

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุพวัน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม						
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 สายทางจากถนน คสล.เดิม - บริเวณบ้านนาอนุชาอุท ของโสม (ข้างวัดบ้านคอกควาย)					
ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	54 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	216.00 ตารางเมตร					
สถานที่	บ้านคอกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองหลัก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา					
หน่วยงานรับผิดชอบ	อบต. เมืองหลัก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา					
ประมาณราคาเมื่อ	16-มิ.ย.-69					

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 39.50

ทางบ้านและขุดคอ (Clearing and Grubbing)						
พิจารณาตามสภาพพื้นที่	ทางป่าขุดคอขนาดเบา					
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร					1.84	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					1.84	บาท / ตร.ม.
ทางป่าขุดคอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น					
ทางป่าขุดคอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินนอกคด้วย					
ทางป่าขุดคอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินนอกคด้วย					

งานปรับเกลี่ยแสงคันทางเดิม

ลักษณะงานที่ทำได้ : ใช้รถเกี่ยดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณคันทางเดิมและมีการปรับปรับคราดหน้าดินด้วย						
ใช้ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาทางป่าขุดคอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน					1.84	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					1.84	บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) อุ้งเชิงพาน 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ)					11.84	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					11.84	บาท / ตร.ม.

งานพื้นทางนิบคูก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัก)	230.00 ตัน	1.5			345.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80.00 กม.	143.55			143.55	บาท/ลบ.ม.
รวม					488.55	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	488.55	x	1.50		732.83	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)					26.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)					0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					758.83	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					758.83	บาท/ลบ.ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)					600.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	35.00 กม.	0.00			0.00	บาท/ลบ.ม.
รวม					600.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	600.00	x	0.00		0	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (งานดินคันทางบดทับ)					0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					600.00	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					600.00	บาท/ลบ.ม.

ผิวทางปูนซีเมนต์เสริมเหล็กคอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	4 เมตร	ยาว	5 เมตร		20.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ					0.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	0.00	/			0.00	บาท/ลบ.ม.
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม			0.00	+	0.00	2,500.00 บาท/ลบ.ม.
ลดจากพื้นที่			20.00	ตร.ม.		20.00
ปริมาณคอนกรีต	20.00	x	15.00	/	100	3.00
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	3.00	@	2,500.00			7,500.00
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ 1/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)		x	0	x	3.00	0.00
ค่าตะแครงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	30.00	บาท/ตร.ม.	600.00
ค่าวางตะแครงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.	120.00
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ซ้ำ)			20.60	x	5.00	103.00
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)			0.00	x	20.00	0.00
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)			0.00	x	20.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรวม						8,323.00
ค่างานต้นทุน	8,323.00	/	20.00			416.15

รอยต่อเชื่อมขบวนขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95	กก.	⊙	22.28	บาท/ตัน	=	154.85 บาท
Metalcap+พาสี+จาระบี	10.00	ชุด	⊙	10.00		=	100.00 บาท
JOINT FILLER	0.75	ตร.ม.	⊙	400.00		=	300.00 บาท
JOINT SEALER	0.003	ลิตร	⊙	45.00		=	0.14 บาท
ค่าหอยดยาง	5.00	ม.	⊙	16.56		=	82.80 บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ไม้แบบ	0.75	ตร.ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	554.99 บาท
ค่างานต้นทุน	554.99	/		5.00		=	111.00 บาท/เมตร

รอยต่อเชื่อมขบวนขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95	กก.	⊙	22.28		=	154.85 บาท
ค่าตัด Joint และหอยดยาง	5.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
พาสี + จาระบี	10.00	ชุด	⊙	4.00		=	40.00 บาท
JOINT SEALER	0.002	ลิตร	⊙	45.00		=	0.08 บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	194.94 บาท
ค่างานต้นทุน	194.94	/		5.00		=	38.99 บาท/เมตร

รอยต่อความยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	54.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	85.32	กก.	⊙	22.28		=	1,901.00 บาท
ค่าตัด Joint และหอยดยาง	5.00	ม.	⊙	0.00		=	0.00 บาท
JOINT SEALER	0.020	ลิตร	⊙	45.00		=	0.91 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	1,901.91 บาท
ค่างานต้นทุน	1,901.91	/		54.00		=	35.22 บาท/เมตร

งานโยธาารหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

สำรวจจากปากไม่(รวมค่าตัด)						=	345.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	80.00	กม.		143.55		=	143.55 บาท/ลบ.ม.
รวม						=	488.55 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุดตัว	488.55	x		0.00		=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)						=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)						=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	488.55 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน						=	488.55 บาท/ลบ.ม.

งานเขียนจราจร (Marking)

งานเขียน ThermoPlastic Paint ชนิด 1 (Yellow & White)

ค่าสี	6	กก / ตร.ม.	⊙	0		=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่าอุปกรณ์	0.42	กก / ตร.ม.	⊙	60		=	25.02 บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1	ตร.ม.	⊙	11.43		=	11.43 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องไม้) =				0		=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง						=	0.00 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						=	36.45 บาท / ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และต่อเติม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 สายทางจากถนน คสล.เดิม - บริเวณบ้านหนองตาชุง ของเดิม (ข้างวัดบ้านออกควาย)

ชื่อโครงการก่อสร้าง

งบฯ 4.00 เมตร งบฯ 54.00 เมตร งบฯ 0.15 เมตร

งบฯ 216.00 ตารางเมตร 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เดิมส่วนหน้าจ่าย

เดิมปรับคันและงานปัก

คำนวณราคาตามเมื่อวันที่

นครราชสีมา เขตชนบท

ปกติ

ราคาประเมินได้ค่า

คอกเบี่ยงเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

30.50 บาท /ลิตร

%

%

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมของวัสดุ (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ชนิดของบรรจุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	บ./ตัน	23154.00	80	143.55	4100	80	4100	27477.55	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	บ./ตัน	21538.40	80	143.55	4100	80	4100	25861.95	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
3	เหล็ก RB Ø 12 มม.	บ./ตัน	22697.93	80	143.55	3300	80	3300	26221.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	บ./ตัน	22280.77	80	143.55	3300	80	3300	25804.32	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
5	เหล็ก RB Ø 19 มม.	บ./ตัน	22209.91	80	143.55	3300	80	3300	25733.46	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	บ./ตัน	21312.20	80	143.55	3300	80	3300	24835.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
7	เหล็ก DB Ø 16 มม.	บ./ตัน	21084.30	80	143.55	3300	80	3300	24607.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
8	เหล็ก DB Ø 20 มม.	บ./ตัน	21166.37	80	143.55	2900	80	2900	24289.92	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
9	เหล็ก DB Ø 25 มม.	บ./ตัน	55.00	110	0	0	0	0	3123.55	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
10	Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	36.34	80	0	0	0	0	55.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก ราคาท้องถิ่น
11	สากถูกเหล็ก	บ./ก.	2990.65	80	143.55	50	0	0	36.34	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
12	ปูนซีเมนต์ปริมาตร 1	บ./ตัน	0.00	0	0	0	0	0	3184.20	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
13	ทราย AC 60/70	บ./ตัน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ทราย CSS-1	บ./ตัน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
16	หินผสมเอกลีที่คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	0.00	60	86.23	0	0	0	86.23	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.บุรีรัมย์
17	หินลูก	บ./ตัน	230.00	80	143.55	0	0	0	373.55	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
18	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ตัน	600.00	130	202.85	0	0	0	802.85	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	492.50	35	77.07	0	0	0	569.57	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก ราคาท้องถิ่น
20	วัสดุอุดกรัง	บ./ลบ.ม.	0.00	41	82.76	0	0	0	82.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
21	วัสดุค้ำเหล็ก " n "	บ./ลบ.ม.	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
22	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	492.50	35	77.07	0	0	0	569.57	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
23	หินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	21.77	5	41.00	0	0	0	62.77	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
24	ท่อกลมขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ	299.07	9	24.36	0	0	0	323.43	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
25	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	429.91	9	24.36	0	0	0	454.27	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
26	ท่อกลมขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อ	682.24	9	24.36	0	0	0	706.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
27	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อ	1196.26	9	24.36	0	0	0	1220.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
28	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อ	1850.47	9	24.36	0	0	0	1874.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + สากพ่วง	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
29	ไม้กระดาน 1" x 8"	ส.บ.ฟ.	548.24	9	24.36	0	0	0	572.60	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
30	ไม้ค้ำวาง ทน 4 มม.	แผ่น	0.00	9	24.36	0	0	0	24.36	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
31	ไม้ค้ำวาง 1.1" x 2" x 3"	ส.บ.ฟ.	779.73	9	24.36	0	0	0	804.09	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา
32	ไม้ค้ำวาง Ø 3" x 3.00 ม.	หิน	0.00	0	0	0	0	0	0.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย์จ.นครราชสีมา

