



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

เรื่อง เปิดเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บ้านโนนฤๅษี หมู่ที่ ๑๒ และวางท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยแกลง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑

.....

ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา ที่ ๓๙๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้จัดทำราคากลางตามที่จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนฤๅษี หมู่ที่ ๑๒ และวางท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยแกลง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑ ตามแบบ อบต. กำหนด วงเงินงบประมาณ ๔๕๓,๒๖๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าวตามจำนวนเงิน ๔๔๗,๐๗๒.๔๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๑) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนฤๅษี หมู่ที่ ๑๒ และวางท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยแกลง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอยะผา จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๓,๒๖๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนฤๅษี หมู่ที่ ๑๒ และวางท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยแกลง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ ๑ ตามแบบ อบต. กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๗๒.๔๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววัลลภา บังคะดารา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายณณชน คงทะนง	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12 สายทางโคกป่าช้า - ฝายประชาอาสา จำนวน 9 จุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอยี่งอ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569

จุดที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	20.00	619.00	12,380.00	1.3624	843.33	16,866.51
2	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	20.00	619.00	12,380.00	1.3624	843.33	16,866.51
3	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	619.00	24,760.00	1.3624	843.33	33,733.02
4	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	80.00	619.00	49,520.00	1.3624	843.33	67,466.05
5	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	20.00	619.00	12,380.00	1.3624	843.33	16,866.51
6	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	20.00	619.00	12,380.00	1.3624	843.33	16,866.51
7	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	619.00	24,760.00	1.3624	843.33	33,733.02
8	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	619.00	24,760.00	1.3624	843.33	33,733.02
9	ซ่อมแซมลงหินคลุก							
	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	40.00	619.00	24,760.00	1.3624	843.33	33,733.02
					198,080.00		(รวมทั้งหมด)	269,864.19

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

198,080.00
1.3624

(สองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์)

269,864.19

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายผดุงชน คงทะนง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาววัลลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

ชื่อโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำคันคูลำห้วยแดง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80*1.00 ม. มอก. ชั้น 3 (เดิม) จำนวน 4 แยกฯละ 6 ท่อน รวมจำนวน 24 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองพลับพลา หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแดง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.2 ค่าแรงงานดินชุดถม	ลบ.ม.	770.00	99.00	76,230.00	1.3373	132.39	101,942.38
2	งานคอนกรีต							
	2.1 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	2,500.00	10,000.00	1.3373	3,343.25	13,373.00
	2.2 ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	327.00	1,308.00	1.3373	437.30	1,749.19
	2.3 งานดาดคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	2,500.00	25,000.00	1.3373	3,343.25	33,432.50
	2.4 ค่าแรงงานดาดคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	327.00	3,270.00	1.3373	437.30	4,372.97
3	งานวางท่อ คสล.							
	3.1 ค่าแรงงานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.80*1.00 ม. มอก. ชั้น 3 (เดิม)	ท่อน	24.00	421.00	10,104.00	1.3373	563.00	13,512.08
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง							
	4.1 งานเหล็กตะแกรง ขนาด 0.20*0.20*4 มม.	ตรม.	120.00	50.00	6,000.00	1.3373	66.87	8,023.80
	4.2 ค่าแรงงานเหล็กตะแกรง ขนาด 0.20*0.20*4 มม.	ตรม.	120.00	5.00	600.00	1.3373	6.69	802.38
(รวมทั้งหมด)								177,208.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

132,512.00

ค่า FACTOR F งานชลประทาน

1.3373

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดบาทสามสิบสตางค์)

177,208.30

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลภา บังคะดารา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณณชน คงทะนง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ ลำพูน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาววิมลภา บังคะดารา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายสุพวน กองทองนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา